

## Gmina Rawicz

Ul. Piłsudskiego nr 21, 63-900 Rawicz

Tel./fax. (065) 546 41 67

<http://www.rawicz.pl> , e-mail: [umg@rawicz.pl](mailto:umg@rawicz.pl)

STAROSTWO POWIATOWE  
w RAWICZU  
Wydział  
Architektury, Budownictwa  
i Ochrony Środowiska  
(3)

### DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH


Nazwa obiektu: Przebudowa dróg w Słupi Kapitulnej


Branża: drogowa

Adres obiektu: droga gminna G810707P i droga  
wewnętrzna, 63-900 Rawicz

Numer geodezyjny działek: 628/1, 919, 1191 obręb Słupia Kapitulna

Zamawiający: Gmina Rawicz  
ul. M. J. Piłsudskiego nr 21  
63-900 Rawicz

Opracował: Daria Piotrowska-Kaczmarek  


Sprawdził: Halina Wybierała  


Data opracowania: lipiec 2017

## OPIS TECHNICZNY

### Przebudowa dróg w Słupi Kapitulnej.

Przebudowa dokonana zostanie na działkach o nr ewidencyjnych: 628/1, 919, 1191 w Słupi Kapitulnej. Po przebudowie nie zmienia się parametry techniczno – użytkowe dróg.

Przebudowie podlegać będą:

- droga wewnętrzna część dz. nr 628/1 – plan sytuacyjny przedstawiono na rys. nr 1,
- droga gminna G810707P (dz. nr 1191) – plan sytuacyjny przedstawiono na rys. nr 2,
- droga gminna G810707P (dz. nr 919) – plan sytuacyjny przedstawiono na rys. nr 3,

#### 1. Stan istniejący.

Aktualnie drogi posiadają jezdnię o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej.

#### 2. Stan projektowany.

Na odcinkach długości 365, 240 i 605 metrów, wykonana zostanie nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Projektowany przekrój jezdni mieści się obrębie istniejącego pasa drogowego.

#### 3. Konstrukcja.

Przebudowa dróg polegać będzie na:

- wykonaniu koryta drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonaniu podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie, o grubości 15,0 cm,
- wykonaniu podbudowy z tłucznia drogowego kamiennego łamanego sortowanego, o uziarn. 31,5 – 63 mm i grubości po zagęszczeniu 15,0 cm,
- wykonaniu nawierzchni z tłucznia drogowego kamiennego sortowanego (z miałem kamiennym lub bez), o uziarn. 4 – 31,5 mm i grubości po zagęszczeniu 7,0 cm,
- wyprofilowaniu i uzupełnieniu lub ścięciu poboczy gruntowych,
- wysokościowo nawiązać do istniejących zjazdów i skrzyżowań.

Jezdnia wykonana zostanie o przekroju daszkowym ze spadkiem poprzecznym 3 - 5%. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo oraz poprzez warstwę odsączającą na przyległe tereny zielone i pobocza stanowiące część pasa drogowego.

Przekrój poprzeczny przedstawiony został na rysunkach nr 4 i 5.

#### Uwaga:

Na odcinkach, na których szerokość działki objętej inwestycją jest mniejsza niż 4,5 m zaleca się zastosować przewężenie pasa jezdni, tak aby po jej obu stronach pozostały nieutwardzone pobocza (min 25 cm), w celu odwodnienia drogi.

Wszystkie roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom polskich norm oraz być zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie Zarządzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r. , Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych .

Rozwiązania techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43) – Wytyczne Projektowania Ulic, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 1992 rok.


Roboty ziemne będą prowadzone na niewielkiej głębokości i nie mają wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną podziemną.

Opracował:  
Daria Piotrowska-Kaczmarek

*Daria Piotrowska-Kaczmarek*

Sprawdził:  
Halina Wybierała

*Halina Wybierała*



Oznaczenia  
 nawierzchnia utwardzona  
 granica działek objętych inwestycją  
 nr działek objętych inwestycją  
 628/1

STAROSTWO POWIATOWE  
 w RAWICZU  
 Wydział  
 Architektury, Budownictwa  
 i Ochrony Środowiska


GMINA RAWICZ  
 Uł. Piłsudskiego nr 21, 63-900 Rawicz

Nazwa zadania	Przebudowa dróg w Słupi Kapitulnej	AB-PW
Nr ewid. działek	Nr. ewid. dz. 628/1 obręb Słupia Kapituła	SK 628/1-2000
Tytuł	Szkic sytuacyjny - 1	Rysunek nr 07.2017
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Podpis
Opracował	Daria Piotrowska-Kaczmarek	
Sprawdził	Holina Wybierała	

*Handwritten signature: Wybierała*



Przekrój normalny  
A - A




tluczeń kamienny sortowany 4-31,5 mm gr. w-wy 7 cm  
(z miateł kamiennym lub bez)

tluczeń kamienny łamany sortowany 31,5-63 mm gr.  
w-wy 15 cm

podsyпка płaskowa zagęszczona mechanicznie gr. 15 cm

GMINA RAWICZ		WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA	
Ul. Piłsudskiego nr 21, 63-900 Rawicz		Słownik	
Nazwa zadania	Przebudowa drogi w Słupie Kapitulnej	Skala	1:20
Nr ewid. działek	Nr. ewid. dz. 628/1, 1191, 919 areb Słupia Kapitulna	Rysunek nr	
Tytuł		Przekrój normalny A-A	
Funkcja		Tytuł, imię i nazwisko	
Opracował		Daria Piotrowska-Kaczmarek	
Sprawdził		Halina Wybieralska	
		Podpis	
		Data oprac.	
		07.2017	

Przekrój normalny  
B - B



tluczeń kamlenny sortowany 4-31,5 mm gr. w-wy 7 cm  
(z miattem kamlennym lub bez)

tluczeń kamlenny łamany sortowany 31,5-63 mm gr.  
w-wy 15 cm

podsyпка plaskowa zagęszczona mechanicznie gr. 20 cm

Nazwa zadania		GMINA RAWICZ		Ur. Pilsudskiego nr 21, 63-900 Rawicz	
Nr ewid. działek		Przebudowa drogi w Stupie Kapitulnej		Stadium	
Tytuł		Nr. ewid. dz. 628/1, 1191, 919 obręb Stupa Kapitulna		Skala	
Funkcja		Przekrój normalny B-B		Rysunek	
Opracował		Tytuł, imię i nazwisko		Data oprac.	
Sprawdził		Daria Piotrowska-Kaczmarek		Podpis	
		Halina Wybierata			