

Gmina Rawicz

Ul. Piłsudskiego nr 21, 63-900 Rawicz

Tel./fax. (065) 546 41 67

<http://www.rawicz.pl> , e-mail: umg@rawicz.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział
Architektury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska
(3)

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu: Przebudowa dróg w Rawiczu

Branża: drogowa

Adres obiektu: droga wewnętrzna od ul. Armii Krajowej do kotłowni, 63-900 Rawicz

Numer geodezyjny działek: 2904/15, 158/6 w Rawiczu

Zamawiający: Gmina Rawicz
ul. M. J. Piłsudskiego nr 21
63-900 Rawicz

Opracował: Daria Piotrowska-Kaczmarek
Daria Piotrowska-Kaczmarek

Sprawdził: Halina Wybierała
Halina Wybierała

Data opracowania: lipiec 2017

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa dróg w Rawiczu.

Przebudowa dokonana zostanie na działkach o nr ewidencyjnych: 2904/15 i 158/6 w Rawiczu. Po przebudowie nie zmieniają się parametry techniczno – użytkowe drogi.

Przebudowie podlegać będzie droga wewnętrzna od ul. Armii Krajowej do kotłowni (dz. nr 2904/15, 158/6) – plan sytuacyjny przedstawiono na rysunku nr 1,

1. Stan istniejący.

Aktualnie droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej.

2. Stan projektowany.

Na odcinku długości 321,00 metrów, wykonana zostanie nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Projektowany przekrój jezdni mieści się obrębnie istniejącego pasa drogowego.

3. Konstrukcja.

Przebudowa drogi polegać będzie na:

- wykonaniu koryta drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonaniu podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie, o grubości 15,0 cm,
- wykonaniu podbudowy z tłucznia drogowego kamiennego łamanego sortowanego, o uziarn. 31,5 – 63 mm i grubości po zagęszczeniu 15,0 cm,
- wykonaniu nawierzchni z tłucznia drogowego kamiennego sortowanego (z miałem kamiennym lub bez), o uziarn. 4 – 31,5 mm i grubości po zagęszczeniu 7,0 cm,
- wyprofilowaniu i uzupełnieniu lub ścięciu poboczy gruntowych,
- wysokościowo nawiązać do istniejących zjazdów i skrzyżowań.

Jezdnia wykonana zostanie o przekroju daszkowym ze spadkiem poprzecznym 3 - 5%. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo oraz poprzez warstwę odsączającą na przyległe tereny zielone i pobocza stanowiące część pasa drogowego.

Przekrój poprzeczny przedstawiony został na rysunkach nr 2 i 3.

Uwaga:

Na odcinkach, na których szerokość działki objętej inwestycją jest mniejsza niż 4,5 m zaleca się zastosować przewężenie pasa jezdni, tak aby po jej obu stronach pozostały nieutwardzone pobocza (min 25 cm), w celu odwodnienia drogi.

Wszystkie roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom polskich norm oraz być zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie Zarządzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r. , Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych .

Rozwiązania techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43) – Wytyczne Projektowania Ulic, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 1992 rok.


Roboty ziemne będą prowadzone na niewielkiej głębokości i nie mają wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną podziemną.

Opracował:
Daria Piotrowska-Kaczmarek

Kaczmarek

Sprawdził:
Halina Wybierała

Wybierała



Oznaczenia

nowierzchnia utwardzona

granica działek objętych inwestycją

8/1

nr działek objętych inwestycją

STAROSTWO POWIATOWE
W RAWICZU
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

GMINA RAWICZ
Ul. Piłsudskiego nr 21, 63-900 Rawicz

Nazwa zadania	Przebudowa dróg w Rawiczu	PB-PW
Nr ewid. działek	Nr. ewid. dz. 2904/15, 158/63 w Rawiczu	1:2000
Tytuł	Szkic sytuacyjny	1
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	07.2017
Opracował	Daria Plotowska-Kaczmarek	
Sprawdził	Halina Wybierała	

Podpis


Tytuł, imię i nazwisko

Daria Plotowska-Kaczmarek

Halina Wybierała

Przekrój normalny

A - A



tłuczeń kamienny sortowany 4-31,5 mm gr. w-wy 7 cm
(z młatem kamiennym lub bez)

tłuczeń kamienny łamany sortowany 31,5-63 mm gr.
w-wy 15 cm


podsyпка płaskowa zagęszczona mechanicznie gr. 15 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział
Architektury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska

GINIA RAWICZ
Ul. Piłsudskiego nr 21, 63-900 Rawicz

Nazwa zadania	Przebudowa dróg w Rawiczu	Przebieg	PB-PW
Nr ewid. działek	Nr. ewid. dz. 2904/15, 158/63 w Rawiczu	Skala	1:20
Tytuł	Przekrój normalny A-A	Nr. rysunku	2
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Data oprac.	07.2017
Opracował	Daria Piotrowska-Kaczmarek	Podpis	
Sprawdził	Halina Wybierała		

Przekrój normalny
B - B.



tłuczeń kamienny sortowany 4-31,5 mm gr. w-wy 7 cm (z młotem kamiennym lub bez)
tłuczeń kamienny łamany sortowany 31,5-63 mm gr. w-wy 15 cm
podsypka płaskowa zagęszczona mechanicznie gr. 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział
Architektury, Inżynierstwa
i Ochrony Środowiska

GMINA RAWICZ
Ul. Piłsudskiego nr 21, 63-900 Rawicz

Nazwa zadania	Przebudowa dróg w Rawiczu	Stanowisko	PB-PW
Nr ewid. działek	Nr. ewid. dz. 2904/15, 158/63 w Rawiczu	Skala	1:20
Tytuł	Przekrój normalny B-B	Projekt nr	3
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Data oprac.	07.2017
Opracował	Daria Piotrowska-Kaczmarek	Podpis	
Sprawdził	Halina Wybierata		

Halina Wybierata
Wybierata