

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Elementy małej architektury - tablice informacyjne</b>			
1	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3-tablice informa-	m <sup>3</sup>		
d.1	0308-01	cyjne 0,35*0,35*0,60*2*13	m <sup>3</sup>	1,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,91</b>
2	KNR 2-23	Montaż tablic informacyjnych	szt.		
d.1	0310-01	13*2	szt.	26,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,00</b>
3		Zakup i dostarczenie tablic informacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej	szt.		
d.1	kalk. własna	proszkowo (wykonane metodą ogniową, nie galwaniczną) 11<9*2,50*1,75+2,50*1,05+2,50*1,35>	szt.	11,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,00</b>
4		Zakup i dostarczenie tablic informacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej	szt.		
d.1	kalk. własna	proszkowo (wykonane metodą ogniową, nie galwaniczną) z wyciętym ażurem 2<1,40*2,50+1,75*2,50>	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		<b>Elementy małej architektury - tablice informacyjne</b>						
1	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu	m <sup>3</sup>					
d.1	0308-01	żwirowego o obj.0.15 m <sup>3</sup> -tablice informacyjne przedmiar = 1,91 m <sup>3</sup>						
1*		-- R -- Roboty inżynierskie (WP) 105,47*0,955=100,72385 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	192,3826	0,00	0,00		
2*		-- M -- Beton zwykły C8/10 (B-10) 1,015 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,9387	0,00		0,00	
3*		Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemp- le 0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0115	0,00		0,00	
4*		deski grubości 19-25 mm kl.III 0,023 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0439	0,00		0,00	
5*		deski grubości 28-45 mm kl.III 0,013 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0248	0,00		0,00	
6*		Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,61 kg/m <sup>3</sup>	kg	1,1651	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,0000	0,00		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	KNR 2-23	Montaż tablic informacyjnych	szt.					
d.1	0310-01	przedmiar = 26,00 szt.						
1*		-- R -- Roboty inżynierskie (WP) 1,2*0,955=1,146 r-g/szt.	r-g	29,7960	0,00	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,0000	0,00		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	kalk. własna	Zakup i dostarczenie tablic informacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo (wykonane metodą ogniową, nie galwaniczną)	szt.					
d.1		przedmiar = 11,00 szt.						
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	kalk. własna	Zakup i dostarczenie tablic informacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo (wykonane metodą ogniową, nie galwaniczną) z wyciętym ażurem	szt.					
d.1		przedmiar = 2,00 szt.						
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PODSUMOWANIE

Elementy małej architektury - tablice informacyjne			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			
<b>OGÓŁEM</b>			

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			
<b>OGÓŁEM</b>			

Słownie: zero i 00/100 zł