

UWAGI

1. SZCZEGÓŁY WYKONANIA NOWYCH NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I ZJAZDÓW I ICH KONSTRUKCJE POKAZUJĄ RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI
2. PRACE ZIEMNE W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PROWADZIĆ RĘCZNIE

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA RAWICKI

P.3022.2017.54
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

2017 -01- 09
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z up. STAROSTY
Justyna Wodzenska
Kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN: 6640.2200.2016
Nazwa miejscowości		Rawicz
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302205_4
	nazwa	Rawicz
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	Rawicz
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000
	Układu wysokości	Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Data opracowania mapy		30-12-2016

HORYZONT
USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Robert Michalski
Masłowo, ul. Działkowa 7
63-900 RAWICZ, tel. (065) 548 13 85
REGON 411013042 NIP 699-131-54-97
Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy

GEODETA UPRAWNIONY
Mateusz Domański
świadectwo nr 20901
Nr uprawnień i podpis geodety

LEGENDA:

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- 1246 - ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK OBJĘTE INEWSTYCJĄ
- - ISTNIEJĄCE KRAWĘDZIE CHODNIKÓW , DRÓG ITP.
- - ISTN. CHODNIKI , PLACE - BEZ ZMIAN
- - ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKA WYKONANA W ROKU 2016 ZGODNIE Z DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 491/15 Z DNIA 29.09.2015R. - PŁYTY BETONOWE 50x50x7 cm MŁOTECZKOWANE JASNOSZARE (2 RZĘDY) Z UZUPEŁNIENIEM POZOSTAŁEJ CZĘŚCI CHODNIKA KOSTKĄ BETONOWĄ - BRUK WIELKOPOLSKI KOLORU BARWY JESIENI GR. 8 cm
- - ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW WYKONANA W ROKU 2016 ZGODNIE Z DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 493/15 Z DNIA 29.09.2015R. - PŁYTY BETONOWE 50x50x7 cm MŁOTECZKOWANE JASNOSZARE
- - ISTNIEJĄCE LAMPY OŚWIETLENIOWE - BEZ ZMIAN
- - ISTN. WPUSTY ULICZNE - BEZ ZMIAN

ELEMENTY PROJEKTOWANE WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

- - PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW ZGODNIE Z DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 491/15 Z DNIA 29.09.2015R. - PŁYTY BETONOWE 50x50x7 cm MŁOTECZKOWANE JASNOSZARE (2 RZĘDY) Z UZUPEŁNIENIEM POZOSTAŁEJ CZĘŚCI CHODNIKA KOSTKĄ BETONOWĄ - BRUK WIELKOPOLSKI KOLORU BARWY JESIENI GR. 8 cm (PRZY UL. SZWEDZKIEJ)

ELEMENTY PROJEKTOWANE WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

- - NAWIERZCHNIA JEZDNI I SKRZYŻOWAŃ - BETON ASFALTOWY
- - NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW - PŁYTY BETONOWE 50x50x7 cm MŁOTECZKOWANE JASNOSZARE (2 RZĘDY) Z UZUPEŁNIENIEM POZOSTAŁEJ CZĘŚCI CHODNIKA KOSTKĄ BETONOWĄ - BRUK WIELKOPOLSKI KOLORU BARWY JESIENI GR. 8 cm
- - NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW - ISTNIEJĄCE PŁYTY GRANITOWE ROZBIÓRKOWE Z UZUPEŁNIENIEM KOSTKĄ GRANITOWĄ ROZBIÓRKOWA Z ISTNIEJĄCEJ JEZDNI UL. SZWEDZKIEJ
- - NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW - PŁYTY BETONOWE 50x50x7 cm MŁOTECZKOWANE JASNOSZARE
- - NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW - KOSTKA GRANITOWA ROZBIÓRKOWA Z ISTNIEJĄCEJ JEZDNI UL. SZWEDZKIEJ
- - ISTN. OPORNIKI GRANITOWE ROZBIÓRKOWE Z JEZDNI UL. SZWEDZKIEJ DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ - OPORNIKI WYSTAJĄCE
- - ISTN. OPORNIKI GRANITOWE ROZBIÓRKOWE Z JEZDNI UL. SZWEDZKIEJ DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ - OPORNIKI WTOPIONE
- - PROJ. OBRZEŻA CHODNIKOWE GRANITOWE 8x30
- - PROJ. CIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY 2 RZĘDY KOSTKI GRANITOWEJ 9/11 SZAREJ Z GÓRNĄ POWIERZCHNIĄ CIĘTĄ (POWIERZCHNIA GŁADKA)
- - PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA PVC
- WP1 - PROJ. WPUSTY ULICZNE DN500
- 98.92 - PROJ. RZĘDNE CHARAKTERYSTYCZNE
- 2% - PROJ. SPADKI POPRZECZNE
- 0.78% - PROJ. SPADKI PODŁUŻNE

BIPROADAM
Usługi Projektowe "BIPROADAM"
inż. Bernard Adamczak
67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10
tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl

Temat	PRZEBUDOWA UL. SZWEDZKIEJ W RAWICZU	Branża: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestor	GMINA RAWICZ 63-900 RAWICZ UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 21	Data: 01.06.2017
Adres budowy	M. RAWICZ GM. RAWICZ UL. SZWEDZKA, KAROLA MARCINKOWSKIEGO , PIASTOWSKA, WAZÓW	Skala: 1:500
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Nr rys. PZT 1.0
Projektant specjalność instalacyjno-inżynieryjna konstrukcyjno-budowlana	inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw	Podpis
Projektant specjalność drogowa	mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK upr. proj. nr 95/DOS/13	Podpis
Asystent projektanta Branża sanitarna:	mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ	Podpis