

Gmina Rawicz

Ul. Piłsudskiego nr 21, 63-900 Rawicz

Tel./fax. (065) 546 41 67

<http://www.rawicz.pl> , e-mail: umg@rawicz.pl

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANÝCH


Nazwa obiektu: Przebudowa dróg w Wydawach

Branża: drogowa

Adres obiektu: droga wewnętrzna w Wydawach, 63-900 Rawicz

Numer geodezyjny działek: 331 obręb Wydawy

Zamawiający: Gmina Rawicz
ul. M. J. Piłsudskiego nr 21
63-900 Rawicz

Opracował: Mgr inż. Daria Piotrowska-Kaczmarek


Data opracowania: kwiecień 2018 r.

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa dróg w Wydawach.

Przebudowa dokonana zostanie na działce o nr ewidencyjnym: 331 w Wydawach. Po przebudowie nie zmieniają się parametry techniczno – użytkowe drogi.

Przebudowie podlegać będzie droga wewnętrzna część dz. nr 331 – plan sytuacyjny przedstawiono na rysunku nr 1.

1. Stan istniejący.

Aktualnie droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej.

2. Stan projektowany.

Na odcinku długości 180 metrów, wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na szerokości 4,0m. Projektowany przekrój jezdni mieści się obrębie istniejącego pasa drogowego.

3. Konstrukcja.

Przebudowa drogi polegać będzie na:

- wykonaniu koryta drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wzmocnieniu podłoża gruntem stabilizowanym cementem $R_m=2,5\text{MPa}$, gr. 10cm,
- wykonaniu podbudowy z tłucznia drogowego kamiennego łamanego sortowanego, o uziarn. 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm,
- wykonaniu podsypki piaskowo – cementowej, gr. 3cm,
- ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm,
- wysokościowo nawiązać do istniejących zjazdów i skrzyżowań.

Jezdnia wykonana zostanie ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2%. Odwodnienie przebudowywanej drogi odbywać się będzie powierzchniowo w przyległy teren nieutwardzony pasa drogowego poprzez spadki podłużne i poprzeczne.


Przekrój poprzeczny przedstawiony został na rysunku nr 2.


Wszystkie roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom polskich norm oraz być zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie Zarządzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r. , Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych .

Rozwiązania techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43) – Wytyczne Projektowania Ulic, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 1992 rok.


Roboty ziemne będą prowadzone na niewielkiej głębokości i nie mają wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną podziemną.

Opracowała:
Mgr inż. Daria Piotrowska-Kaczmarek





Przekrój normalny
A - A.



GMINA RAWICZ Ul. Piłsudskiego nr 21, 63-900 Rawicz				
Nazwa zadania	Przebudowa drogi w Wydawach	Stadium	PB-PW	
Nr ewid. działek	Nr. ewid. dz. 331, obręb Wydawy	Skala	1:20	
Tytuł	Przekrój normalny A-A	Rysunek nr	2	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Data oprac.	04.2018	
Opracował	Mgr inż. Daria Piotrowska-Kaczmarek	Podpis		
Sprawił				