

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie oznakowania poziomego cieńkowlarstwowego					
1	KNNR 6 1201-02	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, symbole, strzałki, linie na skrzyżowaniach i przejściach malowane mechanicznie 1048.6	m ²		
			m ²	1048.600	
				RAZEM	1048.600

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Wykonanie oznakowania poziomego cieńkowlarstwowego								
1	KNNR 6 1201-02	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, symbole, strzałki, linie na skrzyżowaniach i przejściach malowane mechanicznie obmiar = 1048.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0499 r-g/m ²	r-g	52.3251	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba chlorokauczukowa 0.393 dm ³ /m ²	dm ³	412.0998	0.000		0.00	
3*		rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych 0.126 dm ³ /m ²	dm ³	132.1236	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 0.2 %(od M)	%	0.2000	0.000		0.00	
5*		-- S -- malowarka do znakowania dróg 0.0232 m-g/m ²	m-g	24.3275	0.000			0.00
6*		samochód dostawczy 0.0232 m-g/m ²	m-g	24.3275	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł