UWAGI:
1. Rurociągi wodociągowe w pomieszczeniu kotłowni wykonac z rur stalowych i prowadzić po ścianach, poza pomieszczeniem kotłowni wykonac z rur wielowarstwowych i prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkach. Podejścia do baterii i przyborów prowadzić w bruzdach w przegrodach budowlanych
4. Wszystkie rurociągi wody montować w izolacji spełniającej wymagania Załącznika nr.2 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5. Instalację kanalizacyjną wykonac z rur PVC o włączeniach wciskowych na uszczelkę gumową
7. Wszystkie podejścia od pionów kanalizacyjnych do przyborów wykonać w bruzdach ściennych lub posadzkowych.
8. Pion kanalizacyjne prowadzić w szachtach i bruzdach ściennych lub obudowane ścinkami z płyt g-k i wykończyć jak ściany.
9. Pion kanalizacyjne wyprowadzić nad dach i zakończyć kominkami wywiewnymi.



LEGENDA:
- instalacja wody zimnej rura wielowarstwowa
- instalacja wody ciepłej rura wielowarstwowa
- cyrkulacja- rura wielowarstwowa
- instalacja wody zimnej rura stalowa
- instalacja wody ciepłej rura stalowa
- cyrkulacja- rura stalowa
- zewnętrzna instalacja wodociągowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej

inż. arch. Rafał Bronakowski
ul. Garncarska 1, 67-200 Głogów
tel. 698-008-002

Inwestor:	Gmina Rawicz ul. Marszałka J.Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz			etap: PW
Obiekt:	Budynek świetlicy wiejskiej dz. geodez. nr 8/3,9 Załęcze gm. Rawicz			branża: sanit.
Temat rysunku:	Rzut przyziemia- instalacje wod-kan			skala: 1:100
				data: 10.2016
				rys: S-01
Projektant: Branża sanitarna	mgr inż. Anna Bronakowska	w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodoc.,kanalizac.,cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	nr upr. 113/DOŚ/13	