D1

15	blachodachówka stal
40	łaty sosn 40x60
25	kontrłaty 20x60
05	folia dachowa paroprzepuszczalna
180	krokwie 8x18cm

[mm]

D2

15	blachodachówka stal
40	łaty sosn 40x60
25	kontrłaty 20x60
05	folia dachowa paroprzepuszczalna
14	podbitka świerkowa
180	krokwie 8x18cm

[mm]

St1

22	płyta wiorowa OSB
04	folia izolacyjna
25	belki stropowe BS
250	wełna mineralna
02	folia zolacyjna PE
27	ruszt 2kierunkowy profile stalowe CD60
24	2xpłyta g-k

P1

10	płytki gresowe
60	posadzka betonowa
0,5	folia izol PE
80	styropian FS200
100	beton B12.5
120	podsypka żwirowa

[mm]

P2

10	płytki gresowe
120	płyta betonowa B25
0,5	folia izol PE
200	podsypka żwirowa

[mm]



S1

0,5	farba akrylowa
1	gładz gipsowa
15	tynk gipsowy MP75
240	suporex M600 na zaprawie klejowej
120	styropian FS100
3	siatka na kleju
5	tynk silikatowy

[mm]

S2

0,5	farba akrylowa
1	gładz gipsowa
12	tynk gipsowy MP75
240	suporex M600 na zaprawie klejowej
12	tynk gipsowy MP75
8	płytki ceramiczne na zaprawie klejowej

[mm]

S3

	izol pwilgociowa
1	DYSPERBIT
10	tynk cementowy
240	bloczki bet M6 na zaprawie cementowej
1	DYSPERBIT
80	styropian FS100
3	siatka na kleju
12	folia kubełkowa PE

[mm]

St2

04	folia izolacyjna
25	belki stropowe BS
250	wełna mineralna
02	folia zolacyjna PE
27	ruszt 2kierunkowy profile stalowe CD60
12	płyta wiorowa OSB
120	styropian FS100
3	siatka na kleju
5	tynk silikatowy

[mm]

NAZWA RYS	PRZEKRÓJ B-B	BRANŻA ARCHITEKTURA
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	SKALA 1:50
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SARNÓWCE	
ADRES	SARNÓWKA GM.RAWICZ dz. nr geod. 99/4	NR RYS A-5
INWESTOR	GMINA RAWICZ	DATA IX 2016
PROJEKTANT	inż. Zbigniew.STELMASZCZYK upr. nr 50/89/Lw w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej	
SPRAWDZAJĄCY	arch. Sławomir KRAWCZYK upr. nr 118/94/Lw w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej	

LOKUM Nieruchomości 67-200 Głogów, Garncarska1 lokumnieruchomosci@wp.pl