


SZYBKIE WYŁĄCZANIE TN-S

OBWODY OŚWIETLENIOWE - PRZEWODY YDYp 3-4x1,5mm  
OBWODY GNAZDOWE - PRZEWODY YDYp 3x1,5mm  
OBWODY GNAZDOWE KUCHNIA - PRZEWODY YDYp 3x2,5mm  
OBWODY SIŁOWE - PRZEWODY YDYp 5x2,5mm

PRZEWODY UKŁADAĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH W ŚCIANACH  
W ŚCIANACH LEKKICH, WARSTWOWYCH I NAD SUFITAMI  
PRZEWODY UKŁADAĆ W RURKACH PESCHLA

PUSZKI ROZDZIELCZE SZCZELNE TYPU AP-9 WMUROWANE DO LICA  
OSPRZĘT TYPOWY, W POMIĘSZCZ SANITARNYCH IP44 h=1,40m  
OPRAWY OŚWIETLENIOWE W POMIĘSZCZ SANITARNYCH IP44



Rozdzielnica podtynkowa RG T RP72-S  
72mod 3x24 IP30 kl podtynkowa  
wnęka szer/wys/gł 60x60x12cm H=12cm

=91,50mnpm

WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNAZD I ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIOWYCH  
POM.ZAPLECZA, POMOCNICZE KOTŁOWNIA 1,20m OD POZ.POSADZKI  
POM. SANITARNE - 1,40m OD POZ.POSADZKI  
POZOSTAŁE POMIĘSZCZENIA - 1,10m OD POSADZKI  
GNAZDA WTYKOWE SALA - 0,40m OD POSADZKI

NAZWA RYS <b>RZUT PARTERU INSTAL.ELEKTRYCZNA</b>		BRANŻA <b>ELEKTRYCZNA</b>
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	SKALA 1:100
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĄK CIE	
ADRES	ŁĄKTA GM.RAWICZ dz. nr geod. 418/5	NR RYS <b>E-2</b>
INWESTOR	GMINA RAWICZ	DATA X 2016
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Juźwiak upr. nr 391/DOŚ/09 w spec. instalacji elektrycznych bez ogr. DOŚ/IE/1376/03	
SPRAWDZAJĄCY		
LOKUM Nieruchomości 67-200 Głogów, Garncarska1 lokumnieruchomosci@wp.pl		