

Rawicz, dnia 19.02.2019 r.

BZPF.2710.4.2019

**Uczestnicy postępowania Nr BZPF.2710.4.2019  
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn:  
Budowa kojców dla bezdomnych psów  
z terenu gminy Rawicz (etap II budowy schroniska)**

**WYJAŚNIENIE NR 2 – odpowiedź na zapytania oraz zmiana treści SIWZ  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.4.2019 pn.:  
Budowa kojców dla bezdomnych psów z terenu gminy Rawicz (etap II budowy schroniska)  
Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 508003-N-2019; data zamieszczenia: 30 stycznia 2019 r.  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540028827-N-2019; data zamieszczenia: 14 lutego 2019 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4, 4a, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), w związku z wniesionymi przez Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 i 1a ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Budowę kojców dla bezdomnych psów z terenu gminy Rawicz (etap II budowy schroniska), Zamawiający przedstawia poniżej pytania i odpowiedzi, oraz **przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do 25 LUTEGO 2019 r.**

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ

1. Część opisowa oraz rysunkowa projektu nie podaje rodzaju materiału, z jakich wykonane są kojce dla psów. Podana jest tylko informacja, iż są stalowe oraz ocynkowane ogniwo. Prosimy o podanie: rodzajów oraz grubości ścianek profili stalowych, grubości i wielkości desek drewnianych oraz ich zabezpieczenia.

***Odp. Zamawiający informuje, że odpowiedź na zadane wyżej pytanie zostanie udzielona wkrótce. Wobec tego Wykonawca zobowiązany jest śledzić zmiany na stronie internetowej Zamawiającego i przy ustalaniu ceny ofertowej dla niniejszego zamówienia wziąć pod uwagę także zamieszczone wkrótce wyjaśnienia.***

2. Prosimy o sprecyzowanie, z jakiego materiału wykonane jest zadaszenie wiaty dla psów, czy jest to blacha trapezowa ocynkowana, czy płyta trapezowa z PVC? Kosztorys zawiera blachę trapezową, natomiast w opisie projektu podany jest materiał trapez PVC.

***Odp. Blacha trapezowa na całości.***

3. Prosimy o informację, czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji zamówienia do 30-06-2019

***Odp. Zamawiający wydłuża termin realizacji zadania do 14.06.2019 r. W związku z czym zamieszcza aktualny projekt umowy.***

4. Brak w projekcie oraz opisie do projektu orynnowania zadaszenia kojców dla psów. Czy należy je doliczyć? Jeśli tak to prosimy o określenie z jakiego materiału.

***Odp. Spadek wody w kierunku wybiegów zgodnie z dokumentacją, bez rynien.***

5. Na PZT widoczne jest ogrodzenie wokół zewnętrznych wybiegów. W opisie (pkt. 10.10.2 Ogrodzenie) jest zapis o ogrodzeniu, jednak brak takiego ogrodzenia w kosztorysie. Odnośnie wybiegów zewnętrznych jest tylko pozycja w kosztorysie nr 21 dot. Uzupełnienie nawierzchni wybiegów podsypką piaskową grub. 10 cm. Czy należy skalkulować wykonanie takiego ogrodzenia wokół wybiegów zewnętrznych, czy nie?

***Odp. W zakresie niniejszego zadania jest wykonanie ogrodzenia wybiegów, co zostało uwzględnione w przedmiarze. Ogrodzenie działki wykonane zostało w etapie I inwestycji.***

6. Prosimy o podanie warstw posadzkowych w poszczególnych częściach kojców, ponieważ z kosztorysu wynika, że w części kojców nie ma w ogóle posadzki. Z PZT wynika, że w części przejściowej (szerokości 4 m) jest kostka betonowa i to zgadza się z kosztorysem. Odnosnie posadzek w kojcach można domniemywać, że jest płyta betonowa jednak zgodnie z kosztorysem płyta betonowa jest tylko na powierzchni  $10,5 \times 3,00 \times 2,00 = 63,00$  m<sup>2</sup>. Przy założeniu płyty betonowej we wszystkich kojcach przedmiar powinien wynosić  $30,00 \times 3,00 \times 2,00 = 180,00$  m<sup>2</sup>. Proszę o doprecyzowanie rodzaju i ilości planowanej posadzki w kojcach.

**Odp. Przyjąć zgodnie z kosztorysem.**

W związku z etapowaniem robót, niedoprecyzowaniem w dokumentacji projektowej oraz rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem a stanem faktycznym prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:

7. Po czyjej stronie jest usunięcie drzew kolidujących z wykonaniem kojców? Czy zamawiający posiada stosowną zgodę na ich wycinkę?

**Odp. Usunięcie kolidujących drzew po stronie Wykonawcy. Uzyskanie zgody na wycinkę po stronie Zamawiającego – skorygowano kosztorys w tym zakresie.**

8. Zaznaczony obszar etapu II to 900 m<sup>2</sup> – w przedmiarze 300 m<sup>2</sup>

**Odp. 300m<sup>2</sup> to powierzchnia wiaty. Dodatkowe 600m<sup>2</sup> to pow. wybiegów wraz z ogrodzeniami.**

9. Przedmiar nie uwzględnia ogrodzenia panelowego, czy należy je przyjąć w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o sprecyzowanie danych technicznych (wymiar, rodzaj, podmurówka, sposób osadzenia (zabezpieczenie przed podkopem, itd.

**Odp. Informacje na temat ogrodzenia zawarte są w opisie technicznym (pkt. 10.10.2).**

**W zakresie niniejszego zadania jest wykonanie ogrodzenia wybiegów, co zostało uwzględnione w przedmiarze. Ogrodzenie działki wykonane zostało w etapie I inwestycji.**

10. Prosimy o doprecyzowanie czy „grunt roślinny 30 cm” ma zostać złożony na miejscu, na odkład?

**Odp. Tak, zgodnie z przedmiarem.**

11. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja stalowa nie podlega malowaniu.

**Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową przewiduje się zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe – informacja zawarta w projekcie branży konstrukcyjnej.**

12. Prosimy o doprecyzowanie materiału pokrycia dachu.

**Odp. Blacha trapezowa na całości**

13. Przedmiar nie uwzględnia podsypki piaskowej wybiegów na całej grubości korytowania, jedynie 1/3?

**Odp. Skorygowano – przyjąć zgodnie z kosztorysem.**

14. Prosimy o doprecyzowanie warstw podbudowy i posadzek w poszczególnych miejscach wiaty: chodnik, kojce, wybieg – prosimy o załączenie przekrojów wraz ze spadkami.

**Odp. Warstwy posadzkowe – wiaty:**

**a) Wiaty – część komunikacyjna**

- podsypka piaskowa 20cm

- kostka brukowa 8cm

**b) Wiaty – wybiegi dla zwierząt**

- podsypka piaskowa 5cm

- **podbudowa z chudego betonu B10 5cm**
- **plyta betonowa B25 12cm**

- c) **Wiata – wybiegi dla zwierząt**
- **podsyпка piaskowa 10cm**

**Spadki określone w dokumentacji projektowej.**

15. Prosimy o doprecyzowanie rozwiązań technicznych wygradzeń: grubość desek, przekroje prętów, sposób zabezpieczenia drewna w pasie przy nawierzchni jak i całej wysokości, szerokość drzwi, itd.

**Odp. Zamawiający informuje, że odpowiedź na zadane wyżej pytanie zostanie udzielona wkrótce. Wobec tego Wykonawca zobowiązany jest śledzić zmiany na stronie internetowej Zamawiającego i przy ustalaniu ceny ofertowej dla niniejszego zamówienia wziąć pod uwagę także zamieszczone wkrótce wyjaśnienia.**

16. Prosimy o informację czy wiata ma być wyposażona w rynny i rury spustowe, jeżeli tak to z jakiego materiału, o jakich przekrojach oraz w których miejscach i miejsca włączenia do sieci.

**Odp. Spadek wody w kierunku wybiegów, zgodnie z dokumentacją.**

17. W związku z etapowaniem robót oraz w związku z nie do końca czytelnym PZT, prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób ma zostać wykonane odwodnienie kojców (rysunek, przekrój) w których miejscach (na jakich odcinkach) prowadzić drenaż, dokumentacja wspomina coś o ACO ?, w których miejscach (na jakich odcinkach) prowadzić rury kanalizacyjne i jakich średnic oraz w których miejscach włączać instalacje do istniejących sieci czy ewentualnie doprowadzić je do granicy II etapu ?

**Odp. Przed kojcami zgodnie z PZT i profilem znajduje się ACO , które przechwytuje wody deszczowej np.: V100 L=30 m z jednej strony jak i 30 m z drugiej strony. Drenaż opaskowy prowadzić na wysokości góra rury 20 cm od ławy fundamentowej rura drenarska 110 ze spadkiem 0,4% w kierunku studni drenarskiej - wytyczne wg projektu. Wody z ACO oraz z studni drenarskiej należy odprowadzić do zbiornika retencyjnego szczelnego o pojemności czynnej ok 10 m3 na dzień którego zaprojektowano pompę w celu awaryjnego wypompowania wody lub wykorzystania wody w zbiorniku do podlewania zieleni. W załączniku profile i plan, które były dołączone do dokumentacji - określono tam długości rur deszczowych oraz rzędne prowadzenia i spadki.**

**Pozycja skorygowana w przedmiarze.**

18. Kosztorys nie uwzględnia odwodnienia wykopu przy prowadzeniu robót sanitarnych, czy należy je przewidzieć ze względu na bardzo wysoki poziom wód gruntowych?

**Odp. Zamawiający nie przewiduje powyższego. Do decyzji wykonawcy.**

19. Prosimy o doprecyzowanie opisu technicznego latami lub podanie na jakim produkcie bazowano podczas prac projektowych .

**Odp. Zgodnie z opisem – rys. IE- PZT**

Prosimy o odpowiedzi na pytania:

20. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie odwodnienia liniowych typu ACO w boksach dla psów. Przedmiar nie zawiera takiej pozycji. Jeśli należy ująć w wycenie, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie typu odwodnienia jakie należy przyjąć (materiał, wielkość, i klasę wytrzymałości rusztu)

**Odp. Skorygowano przedmiar w powyższym zakresie. W załączniku profile i plan, które były dołączone do dokumentacji - określono tam długości rur deszczowych oraz rzędne prowadzenia i spadki.**

21. Prosimy o potwierdzenie, że odcinek rury PE fi 40 o dł. 69 m przechodzący przez kojce jest już wykonany wraz z zamontowanymi trójnikami i zgodnie z przedmiarem należy wykonać tylko przyłącza do kojców z rury PE20 wraz z zaworem czerpalnym. W przeciwnym razie prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje oraz o niezbędne roboty ziemne dla tej pozycji.

**Odp. Do wykonania w zakresie niniejszego zadania – skorygowano kosztorys w powyższym zakresie.**

22. Prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie z przedmiarem w tym zakresie jest położenie 4x12 m rur drenażowych drenażu rozsączającego z oczyszczalni ścieków. Brak w przedmiarze pozycji związanych z robotami ziemnymi dla ułożenia tego drenażu oraz brak pozycji dla wykonania nasypu 1m ponad teren oraz 0,5m pod terenem z żwiru o frakcji 16-32, który jest niezbędny jeśli ma być wykonany ten drenaż.

**Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonania powyższego w niniejszym zakresie.**

23. Prosimy o potwierdzenie, że w tym zakresie należy wykonać dwa odcinki rur kanalizacyjnych fi 160 po 23 m, które będą odprowadzać wodę z odwodnieni linowych oraz odcinka rur fi 110 o dł. 10m łączący studnię drenarską ze zbiornikiem betonowym w którym jest pompa.

**Odp. W zakresie niniejszego zadania jest wykonanie dwóch odcinków rur kanalizacyjnych fi 160 po 23 m.**

24. Proszę o potwierdzenie, że zbiornik betonowy z pompą zatapialną nie jest objęty tą częścią zadania i należy wykonać tylko do niego rurociągi kanalizacyjne PCV fi 110 i fi 160. W przeciwnym razie prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Odp. Powyższy zakres został wykonany w etapie I inwestycji.**

Ponadto, w związku ze zmianą terminu składania ofert, o której mowa na wstępie oraz zmianą terminu realizacji zadania, Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ wraz z zał. oraz w ogłoszeniu o zamówieniu:

**I. W zakresie zmiany terminu składania ofert:**

1. w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, tj. przedłuża termin na wniesienia wadium do dnia: **25 LUTEGO 2019 r.**,
2. w rozdz. XIII pkt 1 SIWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia: **26 MARCA 2019 r.**,
3. w rozdz. XIV pkt 21, ppkt 3 SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „nie otwierać przed” na: **25 LUTEGO 2019 r.**,
4. we wzorze opisanego koperty – opakowania, zawartym w rozdz. XIV pkt 21 ppkt 5 SIWZ, , tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „NIE OTWIERAĆ PRZED” na: **25 LUTEGO 2019 r.**
5. w rozdz. XV pkt 1 SIWZ, tj. zmienia termin złożenia ofert na **25 LUTEGO 2019 r.**,
6. w rozdz. XV pkt 7 SIWZ, tj. zmienia termin otwarcia ofert na **25 LUTEGO 2019 r.**,
7. w sekcji IV pkt 6 ppkt 2 Ogłoszenia o zamówieniu, tj. zmienia termin składania ofert na: **2019-02-25**

**II. W zakresie zmiany terminu realizacji zadania:**

1. w rozdz. VII SIWZ, tj. zmienia termin realizacji zamówienia na: **14 CZERWCA 2019 r.**,
2. w §3 ust. 2 projektu umowy zmienia termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy na: **14 CZERWCA 2019 r.**
3. w sekcji II pkt 8 Ogłoszenia o zamówieniu, tj. zmienia datę zakończenia zamówienia na: **2019-06-14**

**Pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia pozostają bez zmian.**


Zmodyfikowany przedmiar wraz z kosztorysem oraz profile i plan stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień. Przy czym, Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar robót/kosztorys zerowy ma charakter orientacyjny i stanowi jedynie dokument pomocniczy w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca dokonuje oceny ostatecznego zakresu prac w oparciu o dokumentację projektową i wizję w terenie, a także w oparciu o udzielone wyjaśnienia wraz z załącznikami.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPF.2710.4.2019 i jest dla stron wiążące.

Wyjaśnienie – zmianę treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia oraz aktualnym przedmiarem i kosztorysem zerowym, profilem i planem, Zamawiający zamieszcza na stronie [www.rawicz.pl](http://www.rawicz.pl), zakładka „zamówienia publiczne”

Komisja  
przetargowa

Sprawę prowadzi:  
Julia Ryba,  
tel. (65) 546-76-67

Z-ca Burmistrza  
  
Paweł Szybaj

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [jod@rawicz.eu](mailto:jod@rawicz.eu). Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: [www.rodorawicz.pl](http://www.rodorawicz.pl).