



BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Nazwa zadania: **Budowa schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz – etap II**
Nr sprawy: BZPF.2710.25.2019

Rawicz, dnia 23.07.2019 r.

BZPF.2710.25.2019

**Uczestnicy postępowania Nr BZPF.2710.25.2019
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn:
Budowa schroniska dla bezdomnych psów z terenu
Gminy Rawicz – etap II**

**WYJAŚNIENIE NR 1 – odpowiedź na zapytania
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.25.2019 pn.:
Budowa schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz – etap II
Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 570893-N-2019; data zamieszczenia: 10 lipca 2019 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), w związku z wniesionymi przez Wykonawcę na podstawie art. 38 ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Budowę schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz – etap II, Zamawiający przedstawia poniżej pytania i odpowiedzi.

1. W dokumentacji projektowej brak jest zestawienia stali konstrukcyjnej przewidzianej do montażu wiaty. W przedmiarze robót przyjęto łączna ilość stali 4,94 t. Uważamy, że ilość uwzględniona w przedmiarze jest znacznie zaniżona. Wg naszych wyliczeń ilość stali niezbędna do wykonania konstrukcji wiaty wynosi jak w poniższej tabeli.

ZESTAWIENI STALI NA KOJEC (wiaty)

Lp.	Materiał	Ilość	masa jedn elem.	Waga łączna
1	Marka Blacha 200x200x16	44	5,12	225,28
2	Łączenie słupów z dźwigarem środkowym Blacha 220x120x12	44	2,53	111,32
3	Łączenie słupów z dźwigarem bocznym Blacha 240x120x12	22	2,76	60,72
4	Mocowanie płatwi zetowej kątownik 60x40x4	132	0,30	39,60
5	Słupy i dźwigary w połowie jednej ramy - profil 140x80x5 I=11942	22	191,07	4 203,54
6	Stężenie Pręt fi 16 I=4500	52	7,11	369,72
7	Blachy do mocowania stężeń 130x160x16	104	2,66	276,64
8	Blacha zakończenie stężenia 70x260x16	104	2,33	242,32
9	Podkładki pod słupy blacha 30x30x4	176	0,03	5,28
10	Platew zetownik 100x53/48x2 L= 30500	12	105,53	1 266,36
11	Dodatek na spoiny 1,8%			122,41
12	Waga Łączna KG			6 923,19

Wnosimy o sprawdzenie ilości i poprawienie przedmiaru robót.

Odp. Zamawiający informuje, że załączony kosztorys jest materiałem pomocniczym. Jeśli Wykonawca uważa, że została źle skalkulowana przez Projektanta waga konstrukcji prosimy o uwzględnienie tego w szacowanej cenie do oferty.

2. W zakresie objętym niniejszym zadaniem jest wykonanie utwardzenia w ilości 247,0 m² z kostki betonowej na betonie. Czy do zakresu należy przyjąć ilości podane w przedmiarze robót? Brak w dokumentacji tego zakresu prac. Wszelkie utwardzenia były ujęte w I etapie realizacji zadania. PZT przyjmuje wykonanie utwardzenia od ogrodzenia do wiaty na kojce na terenie schroniska z kostki na podsypce piaskowej co również nie jest objęte w przedmiarze robót. Ze względu na rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót

i dokumentacją wnosimy o jednoznaczne określenie zakresu wykonania utwardzeń objętych niniejszym postępowaniem wraz z przedstawieniem graficznym.

Odp. Należy przyjąć powierzchnię do utwardzenia terenu zgodnie z przedmiarem i kosztorysem zerowym. Zakres prac jest zgodny z umieszczonym w dniu ogłoszenia postępowania (10.07.2019 r.) załącznikiem graficznym – plan zakresów prac (utwardzenie pomiędzy kojcami oraz pozostała część nie wykonana w etapie 1).

3. Czy zamawiający potwierdza, że na wybiegu zewnętrznym nie należy wykonywać korytowania, a jedynie na istniejący grunt wysypać piasek grubości 10cm?

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem w tym zadaniu dla kanalizacji do wykonania są :

- odwodnienia liniowe w kojcach – 2x30 m
- rury pcv fi 160 od odwodnień liniowych – 2x23m
- rury pcv fi 110 od studzienki drenażowej – 1x10m

natomiast zbiornik razem z pompą zatapialną, do którego są te rury podłączone nie jest objęty tym przetargiem.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

5. Prosimy o potwierdzenie, że drenaż opaskowy oraz studzienka drenażowa nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

6. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny robót branży elektrycznej należy przyjąć zakres prac określony przedmiarem robot.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Zapisy SIWZ oraz ogłoszenia pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPF.2710.25.2019 i jest dla stron wiążące.

Wyjaśnienie – odpowiedź na zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie www.rawicz.pl, zakładka „zamówienia publiczne”

Burmistrz
Grzegorz Kubik

komisja
przetargowa

Sprawy prowadzi:
Julia Ryba,
tel. (65) 546-76-67

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.rodorawicz.pl.