

PB FUNDAMENT—paw. strzel. DZIK / PIST.50m

1

1 : 100



PB RZUT PARTER _paw. strzel._DZIK / PIST.50m

2

1 : 100

SYMBOL	SCHEMAT OPIS WARSTW
Ssz-1D	guma antyrykoszetowa ryflowana zielona Stal, gładka niepowlekana cynk. ogniowo S355 gr.8 mm Płyta wiórowa OSB 3 konstrukcja szkieletowa ściany Płyta wiórowa OSB 3 Drewno_ŁATY 30 x 50 mm Drewno_Deski 140x22 mm
Ssz-1D	deska poszycia ściany szkieletowej z drewna miękkiego gr. 2.2cm Drewno_ŁATY 30 x 50 mm Płyta wiórowa OSB 3 Welna Mineralna akustyczna konstrukcja szkieletowa ściany Płyta wiórowa OSB 3 welna szklana 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest tkaniną z włókna szklanego (Texona), specjalnie wzmocnioną tkaniną z włókna szklanego (Super G™)
SDO_2	guma antyrykoszetowa ryflowana zielona BLACHA STALOWA S 355 gr. 5 mm cynkowana ogniowo Płyta wiórowa OSB 3 konstrukcja szkieletowa ściany Płyta wiórowa OSB 3 BLACHA STALOWA S 355 gr. 5 mm cynkowana ogniowo guma antyrykoszetowa ryflowana zielona
SDO-1	guma antyrykoszetowa ryflowana zielona Stal, gładka niepowlekana cynk. ogniowo S355 gr.8 mm Płyta wiórowa OSB 3 konstrukcja szkieletowa ściany Płyta wiórowa OSB 3 Drewno_ŁATY 30 x 50 mm Drewno_Deski 140x22 mm
Sf-dz_1	hydroizolacja systemowa bloczki betonowe
Sf_DZ_2	hydroizolacja systemowa bloczki betonowe hydroizolacja systemowa

Pracowania Architektoniczna

SpaTa-ART

arch. Tadeusz Spasiński

ul. Braci Gierymskich 103
65-140 Zielona Góra
email: architektura@spasinski.pl
tel. 601 726 789

OBIEKT I ADRES:

STRZELNICA SPORTOWO-REKREACYJNA DO STRZELAŃ Z BRONI KULOWEJ

GMINA RAWICZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU
ul.Spokojna 1a 63-900 Rawicz

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUTY_paw. strzel. DZIK / PISTOLET 50m

PROJEKTANT-ARCHITEKTURA arch. Tadeusz Spasiński LuOIARP	NR UPRAWNIEŃ w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń 120/87/ZG	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY - ARCHITEKTURA arch. Martyna Spasińska LuOIARP	NR UPRAWNIEŃ w spec. architektonicznej do proj. i kier rob bez ograniczeń 70/LUOKK/2015	PODPIS:
PROJEKTANT- KONSTRUKCJA mgr inż. Marek Staniczek	NR UPRAWNIEŃ SLK/7603/PBKb/17	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY - KONSTRUKCJA mgr.inż.Robert Cybulski	NR UPRAWNIEŃ SLK/7602/PBKb/17	PODPIS:
NR PROJEKTU	FAZA PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE	SKALA	
DATA CZERWIEC 2019	NR RYS./NR STR. **A109.PB**	