

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Instalacja fotowoltaniczna</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wykonanie instalacji fotowoltanicznej o mocy 9,9 kWp w świetlicy wiejskiej w Łące , Gmina Rawicz</b>			
1	874521	Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 275 Wp	szt		
d.1.1	kalk. własna	36	szt	36,00	
				RAZEM	36,00
2	874522	Montaż inwertera fotowoltaicznego 10 kW z przedłużoną gwarancją do 20 lat	szt		
d.1.1	kalk. własna	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3	874523	System montażowy: blachodachówka	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	874524	Montaż okablowania instalacji / pakiet standard zabezpieczeń DC i AC	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	874525	Próby instalacji oraz zgłoszenie mikroinstalacji do OSD	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Instalacja fotowoltaniczna</b>				
<b>1.1</b>		<b>Wykonanie instalacji fotowoltanicznej o mocy 9,9 kWp w świetlicy wiejskiej w Łące , Gmina Rawicz</b>				
1	874521	Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 275 Wp	szt	36,00	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
1						
2	874522	Montaż inwertera fotowoltaicznego 10 kW z przedłużoną gwarancją do 20 lat	szt	1,00	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
1						
3	874523	System montażowy: blachodachówka	kpl.	1,00	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
1						
4	874524	Montaż okablowania instalacji / pakiet standard zabezpieczeń DC i AC	kpl.	1,00	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
1						
5	874525	Próby instalacji oraz zgłoszenie mikroinstalacji do OSD	kpl.	1,00	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
1						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł